


가. 기본정보


농장명	4번농장
주 소	
부지면적	7,500평
건축면적	2,300평
가축사육시설	
사육부대시설	
일반부대시설	
사육두수	6,000두
근무인원	
사육시설	
의무방역시설 기준 충족 여부 * 컨설팅 전 현재 기준	① 외부울타리 (○) ② 출입문 (○) ③ 내부울타리 (○) ④ 방역실 (○) ⑤ 물품반입시설 (○) ⑥ 전실 (○) ⑦ 돈사 방조망 (○), 방충망 또는 방출시설 및 장비(○) ⑧ 퇴비사의 방조망 (○) ⑨ 축산폐기물 보관시설 (○) ⑩ 입출하대 (○) ⑪ 울타리 밖에서 액비 수거 (○)

나. 의무 방역시설 적용 전후 농장 도면

의무 방역시설 적용 전 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



의무 방역시설 적용 후 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



다. 의무 방역시설별 조치사항

1) 전실 : 적용 가능(돈사별)



<상세설명>

- 돈사의 배치상 돈사마다 전실이 필요함.(총 10개)

2) 내부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

- 자돈사 옆 지대사료창고에 사료입고를 위해 외부울타리를 통과하여 차량이 진입해야 함이 불가피하므로 해당구간에 내부울타리 설치를 통한 사람과 돼지 이동동선과 교차되지 않도록 하며, 별도로 분리된 비육사 3동, 4동으로 출하차량과 벌크차량이 외부울타리를 통과해 진입해야 됨이 불가피 하므로 해당구간에 내부울타리를 설치한다.

3) 방역실 : 적용 가능



<상세설명>

- 새로 구입한 대인소독실 설치 계획, 3단계 방역실시를 할 수 있는 구조로 1단계(탈의)-2단계(적외선 소독)-3단계(방역복 착용) 되어 있음. 단, 샤워실은 없음.
- 외부 비육사 3동과 4동 출입시에도 방역실을 설치하여 운영하기로 함.


4) 방조망, 방충망 등 : 적용 가능



<상세설명>

○ 원치커튼 돈사내부에 방조망을 모두 설치한다.

5) 축산폐기물보관시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 외부 비육사 액비저장조 앞에 축산물 폐기물 보관시설을 설치한다.

6) 입출하대 : 적용 가능



<상세설명>

- 2층 비육사에는 외부울타리 인접한 곳에 출하대를 설치하고, 외부 비육사에는 내부울타리와 인접한 곳에 출하대를 설치하여 출하차량과 교차감염이 되지 않도록 한다.


7) 물품반입시설 : 적용 가능



<상세설명>

○ 사무실 내부에 물품반입창고를 설치하고, 자외선 살균등을 설치하여 최소 12시간 이상 소독 실시 후, 농장내로 반입하는 것을 원칙으로 한다.

8) 외부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

○ 농장 외곽은 이전에 설치된 콘크리트 울타리를 연결하여 포도밭과 경계가 되는 모든 외곽에 철제형 울타리를 빠짐없이 설치한다.

9) 울타리 밖에서 액비 수거 : 적용 가능



<상세설명>

○ 외부 비육사에 내부울타리 경계면에서 액비를 수거할 수 있도록 한다.