

가. 기본정보



농장명	8번농장
주 소	
부지면적	4,500평
건축면적	2,000평
가축사육시설	
사육부대시설	
일반부대시설	
사육두수	4,500두
근무인원	
사육시설	
의무방역시설 기준 충족 여부 * 컨설팅 전 현재 기준	① 외부울타리 (○) ② 출입문 (○) ③ 내부울타리 (○) ④ 방역실 (○) ⑤ 물품반입시설 (○) ⑥ 전실 (○) ⑦ 돈사 방조망 (○), 방충망 또는 방출시설 및 장비(○) ⑧ 퇴비사의 방조망 (○) ⑨ 축산폐기물 보관시설 (○) ⑩ 입출하대 (○) ⑪ 울타리 밖에서 액비 수거 (○)

나. 의무 방역시설 적용 전후 농장 도면

의무 방역시설 적용 전 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



의무 방역시설 적용 후 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



다. 의무 방역시설별 조치사항

1) 전실 : 적용 가능(돈사별)



<상세설명>

- 돈사별 전실을 설치해야만 하는 돈사 배치로 각 돈사마다 전실을 설치할 것을 권장 함.
- 다만, 분만사와 종부사는 중간에 통로로 연결이 되어있어서 분만사 입구에 1개의 전실 설치와 인큐베이터 4개 동은 한 개의 연결통로를 사용할 예정이므로 첫 번째 인큐베이터에 전실을 설치할 것을 권장.

2) 내부울타리 : 적용 불가능



<상세설명>

- 내부울타리 대신 농장주변 부지가 확보된 상태이므로 철저한 차단방역을 위해 외부울타리를 2중으로 확보하여, 차량이 농장내부와 인접하지 않도록 울타리를 설치한다.
- 차량소독기를 통과하여 아래쪽으로 돈사주변으로 2차 외부 울타리 경계에서 사료입고 및 출하 등을 하여 차량의 접근을 최대한 차단한다.

3) 방역실 : 적용 가능



<상세설명>

- 출입구 차량소독기 옆에 현재의 사무실이 설치된 자리에 방역실과 물품반입창고를 설치한다.
- 방역실은 3단계 방역절차(탈의-샤워-환복 및 장화착용)를 할 수 있는 구조로 설계, 계절에 관계 없이 사용할 수 있도록 보일러 시설과 바닥난방시설을 권장함.

4) 방조망, 방충망 등 : 적용 가능



<상세설명>

- 윈치커튼 돈사로 방조망 설치하기로 함.
- 퇴비사는 방조망을 설치하기로 함.

5) 축산폐기물보관시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장입구는 설치할 공간이 없어서 인큐베이터 앞 공터에 설치 계획.

6) 입출하대 : 적용 가능



<상세설명>

- 출하대를 길게 연결하여 외부울타리 바깥쪽에서 출하되도록 함.
- 후보돈은 종부사 앞쪽 외부울타리 경계면에서 입고되도록 함.

7) 물품반입시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장 출입구 방역실을 거치기 전 공간에 물품반입창고를 설치하여 약품, 정액, 기자재 등을 입고토록 함.

8) 외부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

○ 농장주가 구입한 땅이 돈사 주변으로 넓어서 2중으로 외부울타리를 설치하고자 함, 1차는 소유한 전체적인 땅면적을 고려하여 설치한 후, 차량이 이동할 수 있는 도로를 확보하여 2차 외부울타리를 설치하여 야생동물과 차량출입 등으로 돈사내로 유입될 수 있는 오염원을 최소화할 수 있는 구조로 외부울타를 설치할 계획 임.

9) 울타리 밖에서 액비 수거 : 적용 가능



<상세설명>

○ 외부울타리 밖으로 액비 수거 가능함.