


## 가. 기본정보


농장명	2번농장		
주 소			
부지면적			
건축면적			
가축사육시설			
사육부대시설			
일반부대시설			
사육두수	1,400두		
근무인원			
사육시설			
의무방역시설 기준 충족 여부 * 컨설팅 전 현재 기준	① 외부울타리 (○) ② 출입문 (○) ③ 내부울타리 (○) ④ 방역실 (○) ⑤ 물품반입시설 (○) ⑥ 전실 (○) ⑦ 돈사 방조망 (○), 방충망 또는 방출시설 및 장비(○) ⑧ 퇴비사의 방조망, 방충망 (○) ⑨ 축산폐기물 보관시설 (○) ⑩ 입출하대 (○) ⑪ 울타리 밖에서 액비 수거 (○)		

## 나. 의무 방역시설 적용 전후 농장 도면

의무 방역시설 적용 전 \*위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



의무 방역시설 적용 후 \*위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



## 다. 의무 방역시설별 조치사항

### 1) 전실 : 적용 가능(돈사별 설치)



#### <상세설명>

- 분만사, 임신사, 비육사 입구에 전실 설치 가능
- 자돈사와 육성사는 중간 통로와 옆 통로를 이용하여 사람과 돼지가 이동가능하고, 돈사외부와 철저히 차단되어 있음. 또한, 전실로 사용하는 뒤쪽 이동통로는 조류 등이 침입하지 못하도록 방조망을 설치하여 외부로 부터의 오염된 병원체가 들어오지 못하도록 한다.
- 후보돈 입고시 인큐베이터 쪽으로 후문을 통해 입고 될 가능성이 있어 향후 빈도수에 따라 추가 전실을 설치하기로 함.

### 2) 내부울타리 : 적용 가능



#### <상세설명>

- 돈사앞과 후문쪽으로 차량유입이 있어 돈사 앞쪽으로 내부울타리를 설치하고 후문 자돈사 사료빈 입고시 차량유입을 되는 공간에 내부울타리 추가 설치하기로 함.

### 3) 방역실 : 적용 가능



#### <상세설명>

- 농장입구 소독기 옆에 컨테이너를 활용하여 방역실을 설치하여, 3단계 방역절차(탈의-샤워-환복)를 거쳐 돈사내로 진입하게 하기로 함.
- 계절에 관계없이 샤워를 할 수 있도록 보일러 설치 권장

### 4) 방조망, 방충망 등 : 적용 가능



#### <상세설명>

- 인큐베이터를 제외한 돈사는 원치커튼식 돈사로 안쪽에 방조망을 설치 하기로 함.
- 퇴비사에는 옆면 판넬로 완벽하게 막음공사와 함께 방조망을 설치하기로 함.



5) 축산폐기물보관시설 : 적용 가능



<상세설명>

○ 내부울타리 밖, 정화조 앞 빈 공터에 설치할 예정임.

6) 입출하대 : 적용 가능



<상세설명>

- 출하대를 내부울타리 인접한 곳까지 빼서 출하시 차량 및 외부인력과 교차오염되는 것을 막도록 설치할 것임.

7) 물품반입시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장입구 방역실 안쪽에 물품반입창고가 설치 됨.

8) 외부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

○ 현재 농장외곽으로 외부울타리는 사각형의 철재 구조의 그물망으로 지상 1.5m 이상 높이로 설치 되어 있으나, 주기둥이 지면과 완전하게 매립되지 않아, 지면 50cm 아래로 콘크리트 등으로 매립하도록 함.



9) 울타리 밖에서 액비 수거 : 적용 가능



<상세설명>

○ 외부울타리를 통과해 내부울타리 밖으로 펌핑을 하여 액비를 수거할 수 있음.